

Наименование стройки -

Армета

Наименование объекта -

ТРАКТ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

(Локальный сметный расчет)

на Система связи		(Наименование работ и затрат)		
Основание:	СС			
	Сметная стоимость		6530,418	тыс.тнг.
	Средства на оплату труда		1970,547	тыс.тнг.
	Нормативная трудоемкость		0,381	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2025 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:						77 777
Раздел 1. Оборудование и аппаратура						77 777
1	1308-0304-0203 РСНБ РК 2024	Установка (шкафа) на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт.	1	77 777	77 777
2	КП	Узел доступа NS box 4161R	комплект	1	77 777	77 777
3	1308-0105-0106 РСНБ РК 2024	Монтаж аккумулятора стационарного,	шт.	4	77 777	77 777
4	248-306-0376 ПрСИ 09.2025	Аккумулятор 12 В, 7 Ахч срок службы 5 лет (Тип К) АБ 1207К	шт.	4	77 777	77 777
5	СКП	SFP модуль двухволоконный 1.25 10км	шт	1	77 777	14 610
6	1310-0202-0206 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1	77 777	72 233
7	СКП	Удлинитель ,блок приема и передачи данных NRP161PRi	шт	1	77 777	329 790
8	1310-1001-0101 РСНБ РК 2022	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж	камера	6	77 777	77 777
9	1310-1001-0102 РСНБ РК 2022	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж	камера	2	77 777	77 777

1	2	3	4	5	6	7
10	248-402-0613 ПрСЦ 09.2025	Уличная IP видеокамера модели Hikvision с ИК подсветкой дальностью до 60 м и интеллектом AcuSense, DS-2CD3643G1-IZS, объектив 2,7~13,5 мм, 4Мп	шт.	8	77 777	77 777
11	1310-0702-0501 РСНБ РК 2022	Коробка . Монтаж на стене	шт.	8	77 777	77 777
12	СКП	Коробка монтажная ds-1280zj-s hikvision	шт	8	77 777	77 777
13	СКП	Кронштейн ds-1275 zj-sus hikvision	шт	2	77 777	77 777
14	1311-0401-0701 РСНБ РК 2022	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт.	1	77 777	77 777
15	СКП	Удаленное рабочее место trassir miinicient	шт	1	77 777	77 777
16	1311-0401-0201 РСНБ РК 2022	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	2	77 777	77 777
17	СКП	монитор 23,8" 1920x1080мм	шт	1	77 777	77 777
18	СКП	клавиатура K2500	шт	1	77 777	77 777
19	1311-0401-0301 РСНБ РК 2022	Аппарат напольный, масса до 0,2 т. Монтаж на полу	шт.	1	77 777	77 777
20	СКП	источник бесперебойного питания UPS APC Bx950ul	шт	1	77 777	77 777
Раздел 2. Кабельные изделия						1 986 199
Земляные работы						
21	1101-0102-0301 РСНБ РК 2024	Разработка вручную грунта в траншее с откосами, глубина до 2 м, группа грунта 1	м³ грунта	66,5	77 777	77 777
22	1101-0102-0901 РСНБ РК 2024	Засыпка траншей, назух, котлованов и ям, группа грунта 1	м³ грунта	66,5	77 777	77 777
Кабель прокладка						
23	1308-0201-0901 РСНБ РК 2024	Прокладка кабеля до 35 кВ в проложенной трубе,коробах масса 1 м до 1 кг	м кабеля	579	77 777	77 777
24	1308-0201-3210 РСНБ РК 2024	Прокладка трубопровода полиэтиленового для кабельных линий в траншее, диаметр трубы до 110 мм	м	70	77 777	77 777
25	1308-0503-0102 РСНБ РК 2024	Монтаж короба пластмассового, ширина свыше 40 мм до 63 мм	м	6	77 777	77 777
26	1308-0201-0801 РСНБ РК 2024	Прокладка кабеля до 35 кВ по установленной конструкции и лотку с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	м кабеля	369	77 777	77 777
27	243-502-0102 РСНБ РК 2022	Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛО 2-G.652.D-CF-3,0-2201	м	355	77 777	77 777
28	243-304-0102 РСНБ РК 2022	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	м	593	77 777	77 777
29	248-102-3613 ПрСЦ 09.2025	Коннектор RJ-45 неэкранированный, универсальный типа WR-8P8C-5E-SH	шт.	18	77 777	77 777
30	СКП	бут колпачок	шт	18	77 777	77 777
31	1310-0408-0507 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Розетка . Монтаж оборудования	шт.	1	77 777	77 777

1	2	3	4	5	6	7
32	СКП	розетка	шт	1	77 777	77 777
33	СКП	патчкорд гј-45 2м	шт	1	77 777	77 777

Составил

Олегов К.

Проверил

Кайратов О.

(подпись, подпись (инициалы, фамилия))